ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ АВТОНОМНЫЙ Т-440-КА

Стандарт: 1 604 000 руб. с НДС


Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».
Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).
Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Lite: 1 475 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Lite».
Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).
Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Артикул: 0172





Комплектация

№	Наименование	Станд.	Lite
1	Корпус модуля	1	1
2	Дверь входная металлическая	1	1
3	Дверь металлопластиковая глухая с доводчиком	2	2
4	Дверь металлопластиковая с окном кассира	1	1
5	Окно металлопластиковое откидное	3	3
6	Кабинка туалетная из влагостойкого ЛДСП с дверцей	6	6
7	Унитаз напольный гравитационный (нерж)	6	6
8	Писсуар настенный (санфаянс)	2	2
9	Перегородка писсуара	1	1
10	Крючок настенный	8	8
11	Раковина (санфаянс)	2	2
12	Смеситель для раковины с эконом. дозатором	2	2
13	Конвектор электрический (1,0 кВт)	1	-
14	Конвектор электрический (2,0 кВт)	2	-
15	Вентилятор вытяжной	2	2
16	Осушитель воздушный для рук	2	-
17	Нагреватель воды накопительный 30 л (1,5 кВт)	1	-
18	Светильник внутренний светодиодный IP54	6	6
19	Светильник уличный светодиодный IP54	1	-
20	Емкость для воды 2,5 м куб. (стальная, под модулем)	1	1
21	Емкость для отходов 3,5 м куб. (стальная, под модулем)	1	1
22	Насос для воды с гидроаккумулятором 20 л и реле давления	1	1
23	Ступени приставные для доступа в модуль	1	1
24	Датчик уровня воды с сигнализацией	1	1
25	Датчик уровня отходов с сигнализацией	1	1
26	Кабельный нагреватель для емкости	2	-
27	Фильтр тонкой очистки воды	1	1

**Комплектуется по согласованию с клиентом*

Характеристики

Назначение:	мужчины и женщины
Тип:	Автономный
Кол-во мест:	8
Длина:	9000 мм
Ширина:	2400 мм
Высота:	2900 мм
Масса:	5 000 кг
Потребляемая мощность:	13.50 кВт
Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
Касса:	Да
Оборудован для МГН:	Нет
Антивандальный:	Да
Возможность изменения комплектации:	Да

Описание конструкции

1	Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных профилей для производства контейнеров.
2	Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
3	Теплоизоляция пола и кровли – базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
4	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м
5	Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ
6	Основание пола – ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибком и плесени.
7	Перегородки кабинок выполнены из ЛДСП влагостойкой белого цвета с обрамлением алюминиевыми элементами. Дверцы кабинок с замком и индикатором занятости.
8	Кровля - плоская, покрыта профлистом Н-60, с полимерным покрытием. Профлист проходит через всю длину модульного блока, с торцов прикрыт нащельниками.
9	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
10	Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом.
11	Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие – порошковая эмаль.
12	Двери в туалетные отделения – металлопластиковые, глухие, с алюминиевым порожком. Установлена D-образная ручка, доводчик и замок на ключ с двух сторон.
13	Дверь в кассовое отделение – металлопластиковая, с окном в верхней части и форточкой 300х300 мм в свету, с алюминиевым порожком. Установлена Г-образная ручка и замок на ключ с двух сторон.
14	Электроввод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
15	Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
16	Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева.
17	Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.
18	Водоснабжение: от встроенной емкости, расположенной под модулем. Подвод при помощи трубы ПВХ Ду 15-25 мм, установлена запорная арматура. Подача воды осуществляется с помощью встроенного насоса.
19	Водоотведение - отработанная вода собирается при помощи труб ПВХ Д50мм и Д110мм в стальную емкость, расположенную под модулем
20	Откачка отходов и заправка водой модуля осуществляется с уличной стороны через специальные проемы с люками.
21	Емкости снабжены датчиками минимального и максимального уровней с выводом на сигнализацию в комнату кассира и на улицу
22	Емкости снабжены кабельным подогревом для предотвращения замерзания при отрицательных температурах.