ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ АВТОНОМНЫЙ Т-22-А

Стандарт: 944 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».
Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).
Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)


Lite: 840 000 руб. с НДС


Комплектация согласно таблице - столбец «Lite».
Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).
Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Эконом: 758 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Эконом».
Стены модуля выполнены из наборной сэндвич-панели (профилированный лист С-8 / утеплитель / ПВХ панели).
Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Артикул: 0064





Комплектация

№	Наименование	Станд.	Lite	Эконом
1	Корпус модуля	1	1	1
2	Дверь входная металлическая	2	2	2
3	Доводчик для двери	2	2	2
4	Окно металлопластиковое откидное	2	2	2
5	Ступени приставные	2	2	2
6	Унитаз напольный гравитационный (нержавеющая сталь)	4	4	-
6.1	Унитаз напольный с бачком (санфаянс)	-	-	4
7	Крючок настенный	4	4	4
8	Раковина (санфаянс)	2	2	2
9	Смеситель для раковины с эконом. дозатором	2	2	2
10	Конвектор электрический (1,0 кВт)	2	-	-
11	Вентилятор вытяжной	2	2	2
12	Осушитель воздушный для рук	2	-	-
13	Нагреватель воды накопительный 15 л (1,5 кВт)	1	-	-
14	Светильник внутренний светодиодный IP54	2	2	2
15	Светильник уличный светодиодный IP54	2	-	-
16	Емкость для воды 1,4 м куб. (сталь, под модулем)	1	1	1
17	Емкость для отходов 1,6 м куб (сталь, под модулем)	1	1	1
18	Насос подачи воды с гидроаккумулятором 20 л и реле давления	1	1	1
19	Датчик уровня воды с сигнализацией	1	1	1
20	Датчик уровня отходов с сигнализацией	1	1	1
21	Кабельный нагреватель для емкостей	2	-	-
22	Фильтр тонкой очистки воды	1	1	1

**Комплектуется по согласованию с клиентом*

Характеристики

Назначение:	мужчины и женщины

Тип:	Автономный
Кол-во мест:	4
Длина:	4300 мм
Ширина:	2400 мм
Высота:	2900 мм
Масса:	3 000 кг
Потребляемая мощность:	10.00 кВт
Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
Касса:	Нет
Оборудован для МГН:	Нет
Антивандальный:	Да
Возможность изменения комплектации:	Да

Описание конструкции

1	Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных профилей для производства контейнеров.
2	Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
3	Теплоизоляция пола и кровли – базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
4	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,15 м
5	Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ
6	Основание пола – ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибком и плесени.
7	Перегородки кабинок выполнены из ЛДСП влагостойкой белого цвета с обрамлением алюминиевыми элементами. Дверцы кабинок с замком и индикатором занятости.
8	Кровля - плоская, покрыта профлистом Н-60, с полимерным покрытием. Профлист проходит через всю длину модульного блока, с торцов прикрыт нащельниками.
9	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
10	Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом.
11	Входная дверь - металлическая с обеих сторон, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие – молотковая эмаль.
12	Электроввод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
13	Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
14	Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева.
15	Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.
16	Водоснабжение: от встроенной емкости, расположенной под модулем. Подвод при помощи трубы ПВХ Ду 15-25 мм, установлена запорная арматура. Подача воды осуществляется с помощью встроенного насоса.
17	Водоотведение - отработанная вода собирается при помощи труб ПВХ Д50мм и Д110мм в стальную емкость, расположенную под модулем
18	Откачка отходов и заправка водой модуля осуществляется с уличной стороны через специальные проемы в стене.
19	Емкости снабжены датчиками минимального и максимального уровней с выводом на наружную сигнализацию
20	Емкости снабжены подогревом для предотвращения замерзания при отрицательных температурах.