ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ АВТОНОМНЫЙ С КАССОЙ Т-14-А


Стандарт: 1 085 000 руб. с НДС


Комплектация согласно таблице - столбец «Стандарт».
Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).
Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Lite: 981 000 руб. с НДС

Комплектация согласно таблице - столбец «Lite».
Стены модуля выполнены из заводской антивандальной сэндвич-панели (металл/ утеплитель / металл).
Толщина утеплителя 50 мм (возможно увеличение толщины до 150 мм)

Артикул: 0065





Комплектация

№	Наименование	Станд.	Lite
1	Корпус модуля с козырьком	1	1
2	Дверь металлопластиковая (размер в свету 600х2000) с доводчиком	2	2
3	Дверь металлопластиковая (размер в свету 700х2000) со встроенным окном для кассира	1	1
4	Окно металлопластиковое (600х450 мм) откидное с матовым стеклом	2	2
5	Чаша Генуя (чугун)	2	2
6	Подиум для чаши Генуя, обшитый алюминиевым рифленным листом	2	2
7	Крючок настенный для одежды	6	6
8	Раковина угловая (санфаянс)	2	2
9	Смеситель для раковины (с эконом дозатором)	2	2
10	Светильник наружного освещения светодиодный IP54 встроенный в козырек	3	-
11	Светильник внутреннего освещения светодиодный IP54	3	3
12	Вентилятор вытяжной	2	2
13	Нагреватель воды накопительный 15 л (1,5 кВт)	1	-
14	Конвектор электрический	3	-
15	Осушитель электрический воздушный для рук	2	-
16	Емкость для воды 2 м куб (пластик)	1	1
17	Емкость для отходов 3 м куб. (сталь)	1	1
18	Насос подачи воды с гидроаккумулятором 20 л и реле давления	1	1
19	Датчик уровня воды с сигнализацией	1	1
20	Датчик уровня отходов с сигнализацией	1	1
21	Электрощиток	1	1

**Комплектуется по согласованию с клиентом*

Характеристики

Назначение:	мужчины и женщины
Тип:	Автономный
Кол-во мест:	2

Длина:	5000 мм
Ширина:	2500 мм
Высота:	2950 мм
Масса:	2 800 кг
Потребляемая мощность:	11 кВт
Температурное исполнение:	от - 30 С до + 45 С
Касса:	Да
Оборудован для МГН:	Нет
Антивандальный:	Да
Возможность изменения комплектации:	Да

Описание конструкции

1	Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных гнутых профилей для производства контейнеров.
2	Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
3	Перегородки между отделами - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, с толщиной утеплителя 50 мм, облицовка с обеих сторон металлическими листами (для комплектаций Стандарт и Lite)
4	Теплоизоляция пола и кровли – базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб.
5	Козырек – на всю длину модуля, шириной 500 мм, со встроенными светильниками. Обшит алюминиевой композитной панелью
6	Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,4 м
7	Покрытие пола — комбинированное — полукоммерческий линолеум износостойкий, алюминиевый рифленый лист.
8	Основание пола – ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибком и плесени.
9	Кровля – односкатная (скат на заднюю стену). Покрытие — профлист НС-35. Утеплитель 50 мм минеральная вата и воздушный зазор.
10	Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми.
11	Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом.
12	Входные двери в туалетные кабины – металлопластиковые, глухие, с установленным доводчиком и замком. Снаружи дверь замыкается на ключ, внутри – бабочка. Цвет дверей – белый
13	Дверь в техническое помещение металлопластиковая, со встроенным окном кассира 300х300 мм, с подоконником. 150 х 500
14	Электроввод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах.
15	Все металлические детали модуля заземлены на каркас.
16	Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева.
17	Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов.
18	Водоснабжение: от встроенной пластиковой емкости, расположенной в тех. помещении. Подвод при помощи трубы ПВХ Ду 15-25 мм, установлена запорная арматура. Подача воды осуществляется с помощью встроенного насоса.
19	Водоотведение - отработанная вода собирается по трубам ПВХ Д50мм и Д110мм, в стальную емкость расположенную под модулем.
20	Откачка отходов и заправка водой осуществляется с уличной стороны через специальные проемы или непосредственно в тех помещении через люки емкостей
21	Емкости снабжены датчиками минимального и максимального уровней с выводом на наружную сигнализацию